

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8 CPV	Przygotowanie terenu 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.1	BCD D-01.01.01.02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim 0,576	km km	0,576	0,576
2	45233120-6 CPV	Roboty ziemne 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.1	BCD D-04.01.01.03	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm z transportem urobku nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie. 576*3+15	m2 m2	1 743,000	1 743,000
3	45233120-6 CPV	Wykonanie nawierzchni 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3.1	BCD D-04.01.02.03	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV 1743	m2 m2	1 743,000	1 743,000
3.2	BCD D-04.05.01.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego 0-32, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z jej zastabilizowaniem cementem [2,50 MPa] oraz pielęgnacją przez okres wiązania. 2,60*576+15	m2 m2	1 512,600	1 512,600
4	45233120-6 CPV	Pobocza 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
4.1	BCD D-06.01.10.11	Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie. 2*0,2*0,2*576	m3 m3	46,080	46,080