

## Kosztorys

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8 CPV	Przygotowanie terenu	kpl.	1,000		
1.1	BCD D-01.01.01.02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim	km	0,576		
2	45233120-6 CPV	Roboty ziemne	kpl.	1,000		
2.1	BCD D-04.01.01.03	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm z transportem urobku nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie.	m2	1 743,000		
3	45233120-6 CPV	Wykonanie nawierzchni	kpl.	1,000		
3.1	BCD D-04.01.02.03	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV	m2	1 743,000		
3.2	BCD D-04.05.01.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego 0-32, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z jej zastabilizowaniem cementem [2,50 MPa] oraz pielęgnacją przez okres wiązania.	m2	1 512,600		
4	45233120-6 CPV	Pobocza	kpl.	1,000		
4.1	BCD D-06.01.10.11	Lokalne uzupełnienie poboczki gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie.	m3	46,080		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa:

PLN

PLN

PLN